

**PRESUPUESTO NRO:** 1-2720-1

**FECHA:** 28/08/2013

**CLIENTE:** Promotora Columna, C.A.  
**OBRA:** Hotel Playa El Agua  
**ATENCION:** Freddy Furman  
**EQUIPOS:** 5 - ASCENSORES PASAJERO

**BARQUISIMETO - EDO. LARA**

Ud. esta siendo atendido por Juan C. Villaverde (0414-5494498) quien le dara informacion adicional de su interes.

**CARACTERISTICAS**  
**5 - ASCENSORES PASAJERO**

CAPACIDAD:	800 Kg - 10 Pers			
RECORRIDO:	12.00 mts APROXIMADOS.			
VELOCIDAD:	1 m/s.			
PISOS:	3			
ACCESOS:	3 ACCESOS CONTINUOS (PB, 1, 2)			
MANIOBRA:	COLECTIVA EN DESC DUPLEX (UN BOTON)			
CONTROL:	SISTEL (ELECTRONICO INTELIGENTE CON MICROPROCESADOR Y DETECTOR DE AVERIAS)			
SEÑALIZACION:	EN CABINA: SISTEL MATRIZ DE PUNTO GRANDE			
	EN PISO: SISTEL MATRIZ DE PUNTO GRANDE			
	EN PASILLO: BOTON ACERO PLASTICO CON NOMENCLATURA Y BRAILLE DE 37 mm PLANA			
MOTOR:	CON SALA DE MAQUINA VVVF			
VOLTAJE CORRIENTE:	208V			
MEDIDAS DEL POZO:	ANCHO: 2.1       mts.                      FONDO: 1.9                      mts.			
PROFUNDIDAD NIVEL 0:	1.5                      mts.			
RECORRIDO SEGURIDAD:	1.2                      mts.			
CABINA:	MODELO: DISENO P26 H			
	DISEÑO: ACERO INOX. 430 HORIZONTAL CON ESQUINERO EN ACERO INOX.			
	PISO: GRANITO POR CUENTA DEL CLIENTE			
PASAMANO:	REDONDO			
TECHO DE CABINA:	PL-4			
PUERTA PASILLO:	APERTURA CENTRAL DE 900 mm X 2000 mm. ACERO INOX EN: Todos			
MARCOS:	ACERO INOX EN: Todos.			
INCLUYE:	- SINTETIZADOR DE VOZ			
	- CORTINA LUMINOSA			
	- LIMITADOR DE CARGA			
	- BOTONERA CABINA CON BOTON ACERO PLASTICO CON NOMENCLATURA Y BRAILLE DE 37mm			
	- PUSH BUTTON EN FOSA PARA MANTENIMIENTO SEGUN NORMA			

**PRESUPUESTO NRO: 1-2720-1**

PRECIO:		Bs F.
60%	MATERIAL IMPORTADO	1.191.000,00
40%	MATERIAL NACIONAL Y MANO DE OBRA	794.000,00
100%	PRECIO UNITARIO TOTAL	1.985.000,00

5	ASCENSORES PASAJERO	1.985.000,00	9.925.000,00
---	---------------------	--------------	--------------

**CONDICIONES DE PAGO:** 60% de Inicial pagadera a la firma del contrato de venta.  
15% a los 30 días.  
15% a los 60 días.  
5% para el despacho del equipo a la obra.  
5% para la entrega del equipo y puesta en marcha.

**GARANTIA:** 3 meses de garantía y mantenimiento gratuito.

**GARANTIA EXTENDIDA:** 12 meses mas con la suscripcion de un contrato de mantenimiento dentro de los 3 primeros meses de garantía.

**PLAZO DE ENTREGA:** 8 meses aproximados despues de la firma del contrato y cancelacion de inicial.

**VALIDEZ:** Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

**NOTAS:**

- Los precios señalados no incluyen el IVA.
- El equipo se comenzará a fabricar luego de cancelado el 80% del precio de venta.
- Las cuotas del material importado han sido calculadas al tipo de cambio oficial del momento, por lo tanto, cualquier variación que exista en el tipo de cambio sera calculado al momento de efectuarse el pago.
- El incumplimiento en el pago de las cuotas genera intereses de mora.
- El precio por instalacion del equipo sera ajustado al momento de la ejecución y culminacion del montaje.
- La empresa no se hace responsable de la contribucion o pagos al sindicato de la construccion, ni a ningun otro sindicato.

Atentamente

Recibido por

Juan C. Villaverde  
Representante de Ventas

Firma y sello

Aprobado por

Firma y sello

**PRESUPUESTO NRO: 1-2720-1**